



Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen!

Planung nur gültig in Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen der Statik und der Plänen sämtlicher bauteiliger Fachingenieure.

Sämtliche fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.

Sämtliche sonstige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter stat. Berechnung hergestellt werden.

Abmessungen und Aussparungen (auch für die Gebäudetechnik) in Stahlbetonteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach Statik herzustellen.

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend den DIN-Vorschriften herzustellen.

Arbeits- und Dehnfugen zw. den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden.

Bestand		Erläuterung Planzeichen:	
	Bestand	A	= Fläche des Raumes
	Abbruch	U	= Umfang des Raumes
	Neubau Beton	WD	= Wandsdurchbruch
	Neubau Mauerwerk	SWS	= Senkr. Wandschütz
	Neubau Trockenbauwand	WWS	= Waagr. Wandschütz
	Neubau Vorsatzschale	DD	= Deckendurchbruch
	Neubau Holz	BK	= Bodenkanal
	Neubau Stahlbau	HVT	= Hauptverteilung
		UVT	= Unterverteilung
		RCLL	= Rollladenkasten
		GR	= Gurtrollen
		M	= Motor
		HK	= Heizkörper
		BRH	= Brüstungshöhe
		UK	= Unterkante
		OK	= Oberkante
		UKD	= Unterkante Decke
		OKD	= Oberkante Decke
		VK	= Vorderkante
		FH	= Feuerhemmende Tür
		EFH	= Erdgeschossfußbodenhöhe
		FFB	= Fertigfußboden
		RFB	= Rohfußboden
		VM	= Vormauerung
		RH	= Raumhoch
		GK	= Gipskarton
		SWE	= Schmutzwasserentlüftung

ÄNDERUNGSINDEX		
INDEX	DATUM	BEARBEITER
E		
D	07.03.2019	Schnitt F-F, Detail WP 010, Lage und Öffnung der Fenster in Wand geändert
C	21.02.2019	Maße und Detailszeichnung ergänzt
B	28.01.2019	Korrektur Text Dachaufbau
A	14.01.2019	Ergänzungen, Maße

Schnitte Sozialtrakt E-E und F-F
21820

Werkplan Sozialtrakt M 1:50 PL NR 006

Planer:
Sigmaringen, den 12. Dezember 2018

T Ingenieurbüro für Bauwesen
Thomas Jerg Dipl.-Ing. (FH)

Josefstr. 7, 72488 Sigmaringen,
Tel. 07571/7485-30, Fax 07571/7485-40, info@tj-berg.de, www.thomas-jerg.de

VORHABEN:
Neubau Bauhof, Sigmaringendorf
Braunhaldenstraße 26

Vorabzug!

BAUHERR:

Gemeinde Sigmaringendorf
Bürgermeister Philipp Schwaiger
Hauptstraße 9
72517 Sigmaringendorf

JEDER VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER MITTEILUNG DIESER ZEICHNUNG AN DRITTE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG STRAFBAR (URheberGESETZ, GESETZ GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB B.G.B.)